



POZNÁMKY

- objekt bude napojen na novou areálovou přeložku vodovodu DN40
- stávající vodovodní přípojka bude ponechána beze změn, vč.fakturačního měření
- ohřev TV - stávající zásobník bude přesunut v rámci technické místnosti, bude provedeno nové dopojení
- požární vodovod - ponechán beze změn, stávající umístění odběrných míst je vyhovující
- materiál nového potrubí - vícevrstvé plastové potrubí s čedičovým vláknem
- izolace potrubí - potrubí, které je vedeno volně, bude izolováno minerální vlnou s Al povrchovou úpravou
 - ostatní potrubí bude izolováno termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu
- prostupy přes požárně dělící úseky budou utěsněny dle požadavku PBŘ
- výpis vodovodních armatur je uveden ve výkazu výměr
- před dodáním na stavbu bude provedeno vzorkování, konečný výběr musí být odsouhlasen architektem

LEGENDA POTRUBÍ

- studená voda - nově navržená
- teplá voda - nově navržená
- cirkulace - nově navržená
- požární voda - nově navržená
- studená voda - stávající
- teplá voda - stávající
- cirkulace - stávající
- požární voda - stávající

±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel : Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Běládky 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby : Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. : dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant : ateliér-r,s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel části : PROBI Inženýring s.r.o., Tr. 1.máje 328, 753 01 Hranice
datum : prosince 2013

část : d.1.4.4 - zařízení zdravotně technických instalací
obsah : schematické řezy - vodoinstalace

architektonické řešení : miroslav pospišil, ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, olomouc, e-mail : m.pospisil@atelier-r.cz, web : www.atelier-r.cz

2.1.4